



ERSATZ KANALBRÜCKE OBERGLÖSGEN

Bauherr

Kanton Solothurn

Bausumme

Fr. 6.0 Mio.

Ingenieurleistungen

2-stufiger Submissionswettbewerb.
Totalunternehmer: STRABAG AG, Zürich

Planung und Bauleitung

Bänziger Partner AG, Baden
Edi Imhof, Luzern (Architekt)

Technische Daten

2-feldrige längs vorgespannte
Rahmenbrücke mit Plattenquer-
schnitt

Projektleiter

Harry Fehlmann

Projekt

Neue Kanalbrücke

Spannweiten 2 x 24.5 m
Gesamtbreit 12.0 m
Fundationen Rammfähle Ø 45 cm
 15 Stk

Besonderheiten

Abbruch bestehende Kanalbrücke
z.T Mitbenutzung der bestehenden
Fundation ergänzt mit neuen
Rammfählen.

Spezieller Bauvorgang zur Erhal-
tung der Dichtigkeit des Oberwas-
serkanals.