



INSTANDSETZUNG SBB SU REUSSEGG, SINS

Bauherr

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Division Infrastruktur, Netzweite
Projekt und Neat.

Planung und Bauleitung

Zustandsaufnahmen, Massnahmenkonzept, Bauprojekt
Ausführungsprojekt
Örtliche Bauleitung
durch Bänziger Partner AG

Projekt

Instandsetzung einer zweigleisigen
Brücke.

Bausumme

CHF 0.30 Mio.

Technische Daten

Länge	19.80 m
Breite	8.90 m
HDW-Fläche	115 m ²
Betonabbruch/Reprofilierung	15 m ³
Oberflächenschutz	620 m ²
Geländerersatz	80 m

Ausführung

2011 (August – Mitte November)

Ingenieurleistungen

Zustandsaufnahmen, Massnahmenkonzept, Bauprojekt
Ausschreibung
Ausführungsprojekt
Örtliche Bauleitung

Projektleiter / Bauleitung

Harry Fehlmann
Oliver Bettschen

Besonderheiten

Instandsetzung Unterbau in zwei
Etappen (Verkehrsumstellung).
Geländerersatz und Arbeiten auf
Gleisebene jeweils während einseitiger
Gleissperrung innerhalb 5AT.
Die nachträglich eingeschobene
PU war nicht Bestandteil des Projektes.