



# Instandsetzung Kunstbauten Aarebrücke Thun

**Bauherr**

Bundesamt für Strassen ASTRA  
Filiale Thun

**Projektverfasser**

IG Vier  
Basler & Hofmann AG, Zürich  
Bänziger Partner AG, Zürich

**Projekt**

N06 / 36, 40 EP Kiesen - Thun Süd  
Instandsetzung und Verstärkung  
der Aarebrücke Thun (T40) im  
Rahmen einer vorgezogenen  
Massnahme (VoMa)

**Bausumme**

CHF 7.8 Mio.

**Technische Daten**

Betonarbeiten	350 m <sup>3</sup>
Betoninstandsetzung	4'500 m <sup>2</sup>
Erneuerung Konsolen	220 m
Beläge und Abdichtung	3'600 m <sup>2</sup>
Lagerinstandsetzung	14 Stk.
Verstärkung CFK-Lamellen	580 m
Externe Vorspannung	60 m
Rissinjektionen	75 m
Neue Leitungen	600 m
Oberflächenschutz	1'500 m <sup>2</sup>
Untersichtsgerüste	3'000 m <sup>2</sup>

**Ausführung**

2013 – 2014

**Ingenieurleistungen**

Projektierung, Ausschreibung,  
technische Bauleitung  
Instandsetzung Kunstbauten

**Projektleiter**

Aldo Bacchetta,  
Roland Oesterreicher

**Technische Bauleitung**

Roland Oesterreicher

**Besonderheiten**

Verstärkung, Instandsetzung und  
Erdbebenertüchtigung der längs-  
und quervorgespannten Autobahn-  
brücke unter Vollverkehr (3 Quer-  
etappen, keine Spurabbauten).