



NEUE FORSTDIENSTBRÜCKE VOGELSANG

Bauherr

Kanton Aargau

Planung und Bauleitung

Bänziger Partner AG, Baden

Projekt

Forstdienstbrücke mit Querung
Aare-Seitenlauf, Erschliessung
Aueninsel für Fussgänger

Bausumme

Fr. 225'000

Technische Daten

1-feldrige Holzbrücke aus BSH-
Trägern mit eingehängtem Stahl-
trog (verzinkt) und Holzbelag;
befahrbar bis 3.5 to.

Spannweite	20.00 m
Gesamtbreite	3.26 m
Trägerhöhe (BSH)	1.30 m
Foundationen Mikropfähle Ø 32/140	10 Stk
Lärchenschalung	100 m ²

Ausführung

Sommer 2008

Ingenieurleistungen

Ausschreibung, Ausführungspro-
jekt, Bauleitung

Projektleiter

Harry Fehlmann

Bauleitung

Mathias Lehner

Besonderheiten

Ausschliesslich konstruktiver Holz-
schutz.

Vormontage und Einheben per
Pneukran.

Querung Aare-Seitenlauf in Auen-
gebiet von nationaler Bedeutung
mit höchster Schutzstufe.