



INSTANDSETZUNG LIMMATBRÜCKE DIETIKON

Bauherr

TBA Kanton Zürich

Planung und Bauleitung

Bänziger Partner AG (Zürich)

Bausumme

Instandsetzung Brücke, Ufer- und Kolkerschutz SFr. 1,5 Mio.

Technische Daten

Spannweiten: 25,0 m/45,0 m/25,0m
Total Achsmass: 95,0 m
Breite: 11,10 m
Gesamtfläche: ca. 1100 m²

Projekt

Die Instandsetzung + Wasserbauarbeiten beinhalteten im Wesentlichen folgende Massnahmen:

- Erhöhung / Ersatz der Konsolköpfe
- Verstärkungsmassnahmen
- Ersatz Abdichtung, Belag, Fahrbahnübergänge aus PmB / Stahl
- Erneuerung der Leit- & Sicherheitseinrichtungen
- Erneuerung Korrosionsschutz Brückenlager
- Ersatz Brückenentwässerung
- Erschutz und Kolkchutz bei Brückenpfeiler

Ausführung

2011

Ingenieurleistungen

Projekt, Ausschreibung und Realisierung

Projekt- und Bauleiter / Betreuer

Ivano Conigliaro / Aldo Bacchetta

Besonderheiten

Schnittstellen mit dem benachbarten Trasseebau.