BÄNZIGER
PARTNER

INSTANDSETZUNG KUNSTBAUTEN AAREBRÜCKE,THUN

Bauherr

Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Thun

Projektverfasser

IG Vier
Basler & Hofmann AG, Zürich
Bänziger Partner AG, Zürich

Projekt

N06 / 36, 40 EP Kiesen – Thun Süd
Instandsetzung und Verstärkung der Aarebrücke Thun (T40) im Rahmen einer vorgezogenen Massnahme (VoMa)

Bausumme

Fr. 7.8 Mio.

Technische Daten

Betonarbeiten	350 m^3
Betoninstandsetzung	4‘500 m^2
Erneuerung Konsolen	220 m
Beläge und Abdichtung	3‘600 m^2
Lagerinstandsetzung	14 Stk.
Verstärkung CFK-Lamellen	580 m
Externe Vorspannung	60 m
Rissinjektionen	75 m
Neue Leitungen	600 m
Oberflächenschutz	1‘500 m^2
Untersichtgerüste	3‘000 m^2

Ausführung

2013 - 2014

Ingenieurleistungen

- Projektierung
- Ausschreibung
- Technische Bauleitung
- Instandsetzung Kunstbauten

Projektleiter

Aldo Bacchetta
Roland Oesterreicher

Besonderheiten

Verstärkung, Instandsetzung und Erdbebenertüchtigung der längs- und quervorgespannten Autobahnbrücke unter Vollverkehr (3 Queretappen, keine Spurabbauten)